SCHEDA EDIFICIO

N. CE002S

COMPLESSO SCOLASTICO S. EGIDIO - MEDIA

Via Anna Frank n.75, Cesena

Destinazioni d'uso zone riscaldate:
barrare anche più caselle contemporaneament

- ☐ Nido - Materna
- ☐ Elementare
- ☒ Media
- ☐ Palestra
- ☐ Mensa
- ☐ Cucina
- ☒ Uffici
- ☐ Sala Conferenze
- ☐ Biblioteca
- ☐ Aula Magna
- ☐ Locale Pubblico
- ☐ Altro...

Ubicazione Attività extrascolastiche:
barrare anche più caselle contemporaneament

- ☐ Edificio scolastico
- ☐ Palestra
- ☐ Aula Magna
- ☐ Altro...

DATI VOLUME RISCALDATO

Superficie Utile Riscaldata (SUR) ..... mq	13.484	
Numero piani riscaldati	4	
A - Volume lordo ..... mc	16.807	
B - Volume lordo ampliamento ..... mc data		
A+B - Volume Lordo Riscaldato (VLR).....mc	16.807	*100%*
Volume attività sedentarie continue ..... mc	3.528	*21%*
Volume attività sedentarie discontinue ..... mc	6.648	*40%*
Volume palestra e spogliatoi ..... mc	567	*3%*
Volume aree transito, WC ..... mc	6.063,68	*36%*

ALLEGATI

1	Diagnosi energetica	12/09/22	
2	Attestato di Prestazione Energetica	09/09/22	

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE VOLUME RISCALDATO PREVALENTE

Descrizione: edificio mattoni faccia a vista

Muro esterno prevalente	Parete in mattoni pieni	☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005 ☒ Non isolato
Pavimento esterno prevalente		☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005 ☒ Non isolato
Copertura esterna prevalente		☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005 ☒ Non isolato
Sottotetto		☐ Isolato dopo D.lgs 192/2005 ☒ Non isolato ☒ Accessibile ☐ Non accessibile
Portico non isolato		
Superfici vetrate prevalenti	Telaio in metallo e vetro singolo	U 5,9 W/(mq x °K)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE VOLUMI SPECIALI

IMPIANTI TERMICI

COMPLESSO SCOLASTICO S. EGIDIO - MEDIA

Via Anna Frank n.75, Cesena

N. CE002S

IMPIANTI CENTRALIZZATI

1		Tipo generatore	Caldaia condensazione	Utilizzo:	☒ riscaldamento	☑ Inserito come intervento di efficienza energetica	
		Anno di installazione	2011 Potenza (kW) 1.584,00		☒ acqua calda sanitaria		
		Combustibile	Gas metano		☐ ventilazione meccanica controllata		
		Regolazione	1-4 stadi progressivi		☐ raffrescamento generale		

Sistemi di regolazione impiati termici

- ☒ BACS telecontrollo remoto
- ☒ Zona climatica + ambiente
- ☒ Cronotermostato locale (CRT)
- ☐ Valvole termostatiche singolo corpo scaldante
- ☐ Comando time/ON-OFF/temperatura singolo corpo scaldante
- ☐ Manuale

ALLEGATI

1	Verbale di consistenza	09/09/22

ENERGIE RINNOVABILI

COMPLESSO SCOLASTICO S. EGIDIO - MEDIA

Via Anna Frank n.75, Cesena

N. CE002S

FOTOVOLTAICO | SOLARE TERMICO

1

Anno di installazione 2013

Potenza 58,55 kW

Producibilità annua 67.050 kWh

Accesso agli incentivi scambio sul posto

☑ Inserito come intervento di efficienza energetica

INTERVENTI ENERGETICI

N. CE002S

COMPLESSO SCOLASTICO S. EGIDIO - MEDIA

Via Anna Frank n.75, Cesena

EFFICIENTAMENTO | ENERGIE RINNOVABILI | MIGLIORE GESTIONE ENERGETICA

Intervento energetico			anno	zona/struttura	incentivi/bandi - Importo totale €
Energie Rinnovabili Impianto Fotovoltaico	kW	58,55	2013		☐ Conto energia ☐ Titoli di Efficienza Energetica ☐ Conto termico ☐ Contratto rendimento energetico ☐ Bando Regionale ☒ Altro... ☐ Progetto Europeo
Impianto termico Caldaia a condensazione in sostituzione di caldaia standard	kW	1.584	2011		☐ Conto energia ☐ Titoli di Efficienza Energetica ☐ Conto termico ☐ Contratto rendimento energetico ☐ Bando Regionale ☐ Altro... ☐ Progetto Europeo
Migliore gestione energetica Laboratori energia			2018	classi 3°	☐ Conto energia ☐ Titoli di Efficienza Energetica ☐ Conto termico ☐ Contratto rendimento energetico ☐ Bando Regionale ☐ Altro... ☐ Progetto Europeo
Migliore gestione energetica Laboratori energia			2017	classi 3°	☐ Conto energia ☐ Titoli di Efficienza Energetica ☐ Conto termico ☐ Contratto rendimento energetico ☐ Bando Regionale ☐ Altro... ☐ Progetto Europeo